



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1	PLANTATIONS Remarques arbres et arbustes Les arbres et arbustes devront correspondre à la DIN 18916 et aux "Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen" prescriptions du 'Bund Deutscher Baumschulen BDB', respectivement aux prescriptions FLL 'Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen'. Le Maître de l'ouvrage ou son représentant se réservent le droit de vérifier dans la pépinière la qualité des plantes offertes par l'adjudicataire et de choisir les spécimens à planter. 1 photo de référence par espèce d'arbre et d'arbuste solitaire proposée est à joindre à l'offre.			
1.1	INSTALLATION DE CHANTIER			
1.1.1	Installation de chantier Cette position comprend (liste non exhaustive) : - la protection des chemins avec plaques acier ou similaires; - toutes contraintes dues à l'exécution en plusieurs phases - toutes contraintes dues à l'exécution simultanée des travaux à différents endroits du chantier par plusieurs équipes; - les diverses autorisations relatives à tous les engins de chantier; - les frais d'autorisation et taxes; - les frais administratifs; - l'aménagement, l'entretien et le repli des chemins et platesformes de service; - l'entretien des voies d'accès au chantier et aux différents lieux des travaux, - le nettoyage quotidien des voies publiques, - la fourniture et pose de matelas de protection afin d'éviter tout affaissement du terrain; - le redressement des zones endommagées en cas de dégâts; - les aménagements des terrains, accès et chemins; - toutes contraintes dues à l'exécution en zone non ou difficilement accessible aux machines ; - tous les outils, machines et autres engins ; - les fournitures et frais d'installation et d'entretien des baraques de chantier, des aménagements sanitaires, des ateliers, des entrepôts, des bureaux et le cas échéant du laboratoire de chantier, etc...; - les frais relatifs aux mesures sanitaires pour suivre les prescriptions COVID-19 (masques de protection, produits désinfectants, gel hydro-alcooliques, ...); - l'amenée du matériel de chantier; - raccordements à l'eau, à la canalisation, à l'électricité et au téléphone de toutes les installations propres à l'entreprise et tous les frais de consommation et d'exploitation y relatifs ; - l'acheminement de l'eau et de l'électricité sur les différents points du chantier; - les frais relatifs à l'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie; - les frais de gardiennage; - les frais généraux, les heures de surveillance du chef de chantier ainsi que l'encadrement technique; - les travaux d'implantation des arbres et la mise en place des vivaces; - la clôture du chantier - l'enlèvement des installations et le repli du matériel, l'évacuation des matériaux excédentaires et la remise en état des lieux; - la remise systématique des certificats de conformité de tous les matériels qui seront utilisés pour les travaux; - toutes contraintes liées à l'arrosage automatique; - la visite de la pépinières avec la direction des travaux; - toutes contraintes dues au maintien permanent de la circulation automobile et piétonne autour des zones de chantier;			
A REPORTER: INSTALLATION DE CHANTIER			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1.1.2	INSTALLATION DE CHANTIER *** Suivi position 1.1.1 *** - la collaboration et l'échange avec les différents corps de métier. Le prix s'applique forfaitairement. P.f.e.t.l. fft	1	REPORT:
	Signalisation de chantier Le prix rémunère forfaitairement la signalisation du chantier proprement dit conformément à la législation sur la signalisation routière en vigueur au Grand-Duché. Le prix doit comprendre la fourniture, l'amenée à pied d'œuvre, la pose, la repose, l'entretien et le nettoyage des panneaux , barrières, balises, lanternes, rubans et tous autres dispositifs de signalisation afin de garantir la protection et la sécurité de toute circulation (y compris pour les piétons) vis-à-vis des fouilles, des tranchées, des constructions, des aires de dépôts, etc... Sont également à comprendre dans le prix forfaitaire toutes les prestations pour la main d'œuvre et tout le matériel nécessaire à la pose et à l'entretien. Le nettoyage des panneaux et dispositifs se fait au minimum deux fois par semaine. Par mauvais temps, les interventions de nettoyage sont à multiplier suivant les besoins. La signalisation devra se faire également suivant le règlement de circulation qui sera émis par la commune et l'administration des Ponts & Chaussées. P.f.e.t.l. fft	1
TOTAL DE LA SECTION : INSTALLATION DE CHANTIER			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1.2	ZONE FOSSE			
1.2.1	Terre végétale pour les surfaces ensemencées - Ep 10 cm Mise en œuvre de terre végétale disponible sur site pour les surfaces ensemencées sur une épaisseur de 10 cm, terre végétale humifère pour les surfaces de végétation selon la norme DIN 18915, exempte de mauvaises herbes racinaires et d'autres substances étrangères et l'appliquer dans les surfaces de végétation: Épaisseur de couche (compacté) : pour les surfaces de ensemencées au moins 10 cm Inclinaison du terrain : plane à légèrement inclinée, exécution dans des surfaces individuelles avec des machines et du travail manuel. Ne pas compacter le sol sous l'effet de la charge propre des engins de pose au-delà du degré de compactage DPr 92 %. P.u.e.t.l. m2	4.039
1.2.2	Plateforme pour pelouses et prairies Réalisation d'une plateforme fine pour pelouses et prairies, pente du terrain : plane à légèrement inclinée, écart admissible par rapport à la hauteur du terrain projeté: +/-2 cm, raccords avec des revêtements stabilisés= -0,02 m, y compris l'enlèvement des pierres, corps étrangers, mauvaises herbes et parties de plantes difficilement putrescibles (taille des pierres et corps étrangers à partir de 5 cm), exécution en différentes surfaces. Ne pas compacter le sol sous l'effet de la charge propre des engins de pose au-delà du degré de compactage DPr 92%. P.u.e.t.l. m2	4.039
1.2.3	Gazon paysager (fourniture) Fourniture de semence pour un gazon paysager à usage intensif, sur les sols extrêmement secs, alcalins, sols humides et ombragés, faible exigence d'entretien et de résistance, 0-3 coupes/an, hauteur de coupe 5-10 cm, comprenant : 5,0 % Agrostis capillaris HIGHLAND 23,3 % Festuca trachyphylla BORNITO 30,0 % Festuca rubra commutata TROPHY 15,0 % Festuca rubra rubra REVERENT 15,0 % Festuca rubra trichophylla SAMANTA 5,0 % Lolium perenne ESQUIRE 5,0 % Poa pratensis EVORA 1,7 % Herbacées et trèfles* *dont 0,20 % Achillea millefolium, 0,20 % Centaurea jacea, 0,10 % Daucus carota, 0,10 % Galium verum, 0,10 % Leontodon ssp, 0,30 % Leucanthemum vulgare, 0,10 % Pimpinella saxifraga, 0,10 % Plantago lanceolata, 0,10 % Sanguisorba minor, 0,20 % Lotus corniculatus, 0,10 % Medicago lupulina			
A REPORTER: ZONE FOSSE			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1.2.4	ZONE FOSSE *** Suivi position 1.2.3 *** Marque et type : P.u.e.t.l. m2	4.039	REPORT:	
		
1.2.5	Ensemencement gazon paysager 6g/m2 Fourniture et mise en place d'un mélange de semence pour gazon paysager, y compris préparation de surface, amélioration de sol, 2 phases de semis, et tous les travaux accessoires. Densité d'ensemencement : 6g/m2 P.u.e.t.l. m2	4.039	
1.2.6	Fertilisation des surface engazonnées ou prairies fleuries Fertilisation des surface engazonnées ou prairies fleuries avec un engrais organique/minéral à diffusion lente, 1x engrais NPKMg enrobé, N-P-K-Mg:20-5-8-2, quantité : min. 25 g/m2, appliquer l'engrais de manière uniforme et l'incorporer légèrement. P.u.e.t.l. m2	4.039	
1.2.6	Entretien gazon paysager Ce prix rémunère le fauchage des surfaces de gazon paysager comprenant: - fauchage proprement dit qui doit être effectuée par temps sec avec des machines légères - le ramassage, chargement, transport et déchargement des herbes fauchées et déchets de toutes sortes à une décharge ou un centre de recyclage. Les frais de dépôt et de décharge sont à inclure dans le prix unitaire. - toutes contraintes dues à la présence d'arbres, d'arbustes solitaires, de lampadaires etc. - le nettoyage du chantier après chaque intervention - tous suppléments pour fauchage sur surfaces en forte pente et dans fossés - tous suppléments pour fauchage en zone humide Le prix unitaire devra inclure le supplément pour le fauchage sur petites surfaces, qui ne sera pas rémunérée à part. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de demander un fauchage supplémentaire pour l'ensemble de surfaces ou une partie précise, il sera effectué et facturé aux conditions et prix de la présente position. Surface indicatif de gazon paysager : 4039 m2 2 entretiens annuels sont prévus. Prix par passage pour une durée de 3 ans.			
A REPORTER: ZONE FOSSE				



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	ZONE FOSSE *** Suivi position 1.2.6 *** P.u.e.t.l. pass	6	REPORT:
TOTAL DE LA SECTION : ZONE FOSSE			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1.3	BANDE FLEURIE			
1.3.1	Terre végétale pour les surfaces ensemencées - Ep 10 cm Mise en œuvre de terre végétale disponible sur site pour les surfaces ensemencées sur une épaisseur de 10 cm, terre végétale humifère pour les surfaces de végétation selon la norme DIN 18915, exempte de mauvaises herbes racinaires et d'autres substances étrangères et l'appliquer dans les surfaces de végétation: Épaisseur de couche (compacté) : pour les surfaces de ensemencées au moins 10 cm Inclinaison du terrain : plane à légèrement inclinée, exécution dans des surfaces individuelles avec des machines et du travail manuel. Ne pas compacter le sol sous l'effet de la charge propre des engins de pose au-delà du degré de compactage DPr 92 %. P.u.e.t.l. m2	17.065
1.3.2	Plateforme pour pelouses et prairies Réalisation d'une plateforme fine pour pelouses et prairies, pente du terrain : plane à légèrement inclinée, écart admissible par rapport à la hauteur du terrain projeté: +/- 2 cm, raccords avec des revêtements stabilisés= -0,02 m, y compris l'enlèvement des pierres, corps étrangers, mauvaises herbes et parties de plantes difficilement putrescibles (taille des pierres et corps étrangers à partir de 5 cm), exécution en différentes surfaces. Ne pas compacter le sol sous l'effet de la charge propre des engins de pose au-delà du degré de compactage DPr 92%. P.u.e.t.l. m2	17.065
1.3.3	Prairie fleurie (fourniture) Fourniture de semence pour prairie fleurie, comprenant : <u>Pelouse 50 % :</u> Agrostis capillaris (2%) Alopecurus pratensis (3%) Arrhenatherum elatius (1%) Bromus hordeaceus s.str. (6%) Festuca rubra (29%) Poa angustifolia (6%) Trisetum flavescens s.str (3%) <u>Fleurs 50 % :</u> Achillea millefolium (1.2%) Agrimonia eupatoria (1.8%) Anthriscus sylvestris (1.1%) Campanula rapunculus (0.2%) Campanula rotundifolia (0.2%) Centaurea cyanus (3%) Centaurea jacea s.str. (3%)			
A REPORTER: BANDE FLEURIE			

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	BANDE FLEURIE *** Suivi position 1.3.3 *** Centaurea scabiosa s.str. (1.5%) Cerastium holosteoides (0.1%) Clinopodium vulgare (0.6%) Crepis biennis (1.2%) Daucus carota (2%) Galium album (1.5%) Galium verum agg. (0.5%) Heracleum sphondylium (Hypericum perforatum (0.2%) Hypochaeris radicata (1.2%) Knautia arvensis (1.8%) Leontodon hispidus (1.0%) Leucanthemum ircutianum (3.5%) Lychnis flos-cuculi (1.0%) Malva moschata (1.5%) Oenothera biennis agg. (1.0%) Origanum vulgare (0.5%) Papaver rhoeas (1.5%) Pimpinella saxifraga (0.5%) Plantago lanceolata (2.5%) Plantago media (0.3%) Prunella vulgaris (2.8%) Ranunculus acris agg. (0.5%) Rumex acetosa (1.0%) Salvia pratensis (1.0%) Scorzoneroïdes autumnalis (1.0%) Silene dioica (2.0%) Silene latifolia subsp. alba (1.6%) Silene vulgaris (2.4 %) Thymus pulegioides s.l. (0.2%) Tragopogon pratensis s.str. (0.6%) Trifolium pratense (1.0%) Verbascum nigrum (0.5%) Vicia cracca agg. (1.0%) La semence aura une provenance certifiée du Luxembourg ou alentours proches. Provenance : P.u.e.t.l. m2	17.065	REPORT:
1.3.4	Ensemencement prairie fleurie 6g/m2 Fourniture et mise en place d'un mélange de semence pour prairie fleurie, y compris préparation de surface, amélioration de sol, 2 phases de semis, et tous les travaux accessoires. Densité d'ensemencement : 6g/m2			
A REPORTER: BANDE FLEURIE				



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1.3.5	BANDE FLEURIE *** Suivi position 1.3.4 *** P.u.e.t.l. m2	17.065	REPORT:
	Entretien prairie fleurie Ce prix rémunère le fauchage des surfaces de prairies fleuries comprenant: - fauchage proprement dit qui doit être effectuée par temps sec avec des machines légères - le ramassage, chargement, transport et déchargement des herbes fauchées et déchets de toutes sortes à une décharge ou un centre de recyclage. Les frais de dépôt et de décharge sont à inclure dans le prix unitaire. - toutes contraintes dues à la présence d'arbres, d'arbustes solitaires, de lampadaires etc. - le nettoyage du chantier après chaque intervention - tous suppléments pour fauchage sur surfaces en forte pente et dans fossés - tous suppléments pour fauchage en zone humide Le prix unitaire devra inclure le supplément pour le fauchage sur petites surfaces, qui ne sera pas rémunérée à part. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de demander un fauchage supplémentaire pour l'ensemble de surfaces ou une partie précise, il sera effectué et facturé aux conditions et prix de la présente position. Surface indicatif de prairie fleurie : 17065 m2 2 entretiens annuels sont prévus. Prix par passage pour une durée de 3 ans. P.u.e.t.l. pass	6
TOTAL DE LA SECTION : BANDE FLEURIE			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1.4	BERGE			
1.4.1	Terre végétale pour les surfaces ensemencées - Ep 10 cm Mise en œuvre de terre végétale disponible sur site pour les surfaces ensemencées sur une épaisseur de 10 cm, terre végétale humifère pour les surfaces de végétation selon la norme DIN 18915, exempte de mauvaises herbes racinaires et d'autres substances étrangères et l'appliquer dans les surfaces de végétation: Épaisseur de couche (compacté) : pour les surfaces de ensemencées au moins 10 cm Inclinaison du terrain : plane à légèrement inclinée, exécution dans des surfaces individuelles avec des machines et du travail manuel. Ne pas compacter le sol sous l'effet de la charge propre des engins de pose au-delà du degré de compactage DPr 92 %. P.u.e.t.l. m2	803
1.4.2	Plateforme pour pelouses et prairies Réalisation d'une plateforme fine pour pelouses et prairies, pente du terrain : plane à légèrement inclinée, écart admissible par rapport à la hauteur du terrain projeté: +/-2 cm, raccords avec des revêtements stabilisés= -0,02 m, y compris l'enlèvement des pierres, corps étrangers, mauvaises herbes et parties de plantes difficilement putrescibles (taille des pierres et corps étrangers à partir de 5 cm), exécution en différentes surfaces. Ne pas compacter le sol sous l'effet de la charge propre des engins de pose au-delà du degré de compactage DPr 92%. P.u.e.t.l. m2	803
1.4.3	Gazon paysager (fourniture) Fourniture de semence pour un gazon paysager à usage intensif, sur les sols extrêmement secs, alcalins, sols humides et ombragés, faible exigence d'entretien et de résistance, 0-3 coupes/an, hauteur de coupe 5-10 cm, comprenant : 5,0 % Agrostis capillaris HIGHLAND 23,3 % Festuca trachyphylla BORNITO 30,0 % Festuca rubra commutata TROPHY 15,0 % Festuca rubra rubra REVERENT 15,0 % Festuca rubra trichophylla SAMANTA 5,0 % Lolium perenne ESQUIRE 5,0 % Poa pratensis EVORA 1,7 % Herbacées et trèfles* *dont 0,20 % Achillea millefolium, 0,20 % Centaurea jacea, 0,10 % Daucus carota, 0,10 % Galium verum, 0,10 % Leontodon ssp, 0,30 % Leucanthemum vulgare, 0,10 % Pimpinella saxifraga, 0,10 % Plantago lanceolata, 0,10 % Sanguisorba minor, 0,20 % Lotus corniculatus, 0,10 % Medicago lupulina			
A REPORTER: BERGE			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1.4.4	BERGE *** Suivi position 1.4.3 *** Marque et type : P.u.e.t.l. m2	803
1.4.4	Ensemencement gazon paysager 2g/m2 Fourniture et mise en place d'un mélange de semence pour gazon paysager, y compris préparation de surface, amélioration de sol, 2 phases de semis, et tous les travaux accessoires. Densité d'ensemencement : 2g/m2 P.u.e.t.l. m2	803
1.4.5	Entretien gazon paysager Ce prix rémunère le fauchage des surfaces de gazon paysager comprenant: - fauchage proprement dit qui doit être effectuée par temps sec avec des machines légères - le ramassage, chargement, transport et déchargement des herbes fauchées et déchets de toutes sortes à une décharge ou un centre de recyclage. Les frais de dépôt et de décharge sont à inclure dans le prix unitaire. - toutes contraintes dues à la présence d'arbres, d'arbustes solitaires, de lampadaires etc. - le nettoyage du chantier après chaque intervention - tous suppléments pour fauchage sur surfaces en forte pente et dans fossés - tous suppléments pour fauchage en zone humide Le prix unitaire devra inclure le supplément pour le fauchage sur petites surfaces, qui ne sera pas rémunérée à part. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de demander un fauchage supplémentaire pour l'ensemble de surfaces ou une partie précise, il sera effectué et facturé aux conditions et prix de la présente position. Surface indicatif de gazon paysager : 803 m2 2 entretiens annuels sont prévus. Prix par passage pour une durée de 3 ans. P.u.e.t.l. pass	6
TOTAL DE LA SECTION : BERGE				



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1.5	FOND BASSIN			
1.5.1	Terre végétale pour les surfaces ensemencées - Ep 10 cm Mise en œuvre de terre végétale disponible sur site pour les surfaces ensemencées sur une épaisseur de 10 cm, terre végétale humifère pour les surfaces de végétation selon la norme DIN 18915, exempte de mauvaises herbes racinaires et d'autres substances étrangères et l'appliquer dans les surfaces de végétation: Épaisseur de couche (compacté) : pour les surfaces de ensemencées au moins 10 cm Inclinaison du terrain : plane à légèrement inclinée, exécution dans des surfaces individuelles avec des machines et du travail manuel. Ne pas compacter le sol sous l'effet de la charge propre des engins de pose au-delà du degré de compactage DPr 92 %. P.u.e.t.l. m2	3.761
1.5.2	Plateforme pour pelouses et prairies Réalisation d'une plateforme fine pour pelouses et prairies, pente du terrain : plane à légèrement inclinée, écart admissible par rapport à la hauteur du terrain projeté: +/- 2 cm, raccords avec des revêtements stabilisés= -0,02 m, y compris l'enlèvement des pierres, corps étrangers, mauvaises herbes et parties de plantes difficilement putrescibles (taille des pierres et corps étrangers à partir de 5 cm), exécution en différentes surfaces. Ne pas compacter le sol sous l'effet de la charge propre des engins de pose au-delà du degré de compactage DPr 92%. P.u.e.t.l. m2	3.761
1.5.3	Gazon paysager zone humide (fourniture) Fourniture de semence pour un gazon paysager à usage intensif en pleine campagne dans des endroits exposés à l'humidité stagnante, faible exigence d'entretien et de résistance, 0-3 coupes/an, comprenant : 5 % Agrostis capillaris HIGHLAND 5 % Agrostis stolonifera PENNCROSS 15 % Festuca trachyphylla BORNITO 25 % Festuca rubra commutata CASANOVA 20 % Festuca rubra rubra REVERENT 10 % Festuca rubra trichophylla SAMANTA 15 % Lolium perenne ESQUIRE 5 % Poa trivialis TRITANA Marque et type : P.u.e.t.l. m2	3.761
1.5.4	Ensemencement gazon paysager zone humide 5g/m2 Fourniture et mise en place d'un mélange de semence pour gazon paysager zone humide, y compris préparation de surface, amélioration de sol, 2 phases de semis, et tous les travaux accessoires.			
A REPORTER: FOND BASSIN			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1.5.5	FOND BASSIN *** Suivi position 1.5.4 *** Densité d'ensemencement : 5g/m2 P.u.e.t.l. m2	3.761	REPORT:
	Entretien gazon paysager zone humide Ce prix rémunère le fauchage des surfaces de gazon paysager zone humide comprenant: - fauchage proprement dit qui doit être effectuée par temps sec avec des machines légères - le ramassage, chargement, transport et déchargement des herbes fauchées et déchets de toutes sortes à une décharge ou un centre de recyclage. Les frais de dépôt et de décharge sont à inclure dans le prix unitaire. - toutes contraintes dues à la présence d'arbres, d'arbustes solitaires, de lampadaires etc. - le nettoyage du chantier après chaque intervention - tous suppléments pour fauchage sur surfaces en forte pente et dans fossés - tous suppléments pour fauchage en zone humide Le prix unitaire devra inclure le supplément pour le fauchage sur petites surfaces, qui ne sera pas rémunérée à part. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de demander un fauchage supplémentaire pour l'ensemble de surfaces ou une partie précise, il sera effectué et facturé aux conditions et prix de la présente position. Surface indicatif de gazon paysager zone humide : 3761 m2 2 entretiens annuels sont prévus. Prix par passage pour une durée de 3 ans. P.u.e.t.l. pass	6
TOTAL DE LA SECTION : FOND BASSIN			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1.6	ARBUSTES			
1.6.1	Terre végétale pour les surfaces de plantation - Ep 30 cm Mise en œuvre de terre végétale disponible sur site pour les surfaces de plantation sur une épaisseur de 30cm, terre végétale humifère pour les surfaces de végétation selon la norme DIN 18915, exempte de mauvaises herbes racinaires et d'autres substances étrangères et l'appliquer dans les surfaces de végétation: Épaisseur de couche (compacté) : pour les surfaces de plantation au moins 30 cm Inclinaison du terrain : plane à légèrement inclinée, exécution dans des surfaces individuelles avec des machines et du travail manuel. Ne pas compacter le sol sous l'effet de la charge propre des engins de pose au-delà du degré de compactage DPr 92 %. P.u.e.t.l. m2	19.817
1.6.2	Plateforme fine pour surface de plantation d'arbustes Réalisation une plate-forme fine pour les surfaces de plantation, pente du terrain : plane à légèrement inclinée, écart admissible par rapport à la hauteur du terrain projeté: +/- 2 cm, raccords avec des revêtements stabilisés= -0,02 m, y compris l'enlèvement des pierres, corps étrangers, mauvaises herbes et parties de plantes difficilement putrescibles (taille des pierres et corps étrangers à partir de 5 cm), exécution en différentes surfaces. Ne pas compacter le sol sous l'effet de la charge propre des engins de pose au-delà du degré de compactage DPr 92%. P.u.e.t.l. m2	19.817
1.6.3	Arbuste - Amelanchier ovalis - Hauteur 60-100 cm Fourniture d'un arbuste "Amelanchier ovalis" - hauteur 60-100 cm Provenance des plantes : P.u.e.t.l. pce	79
1.6.4	Arbuste - Cydonia ablonga - Hauteur 125-150 cm Fourniture d'un arbuste "Cydonia ablonga" - hauteur 125-150 cm Provenance des plantes : P.u.e.t.l. pce	30
1.6.5	Arbuste - Corylus avellana - Hauteur 60-100 cm Fourniture d'un arbuste "Corylus avellana" - hauteur 60-100 cm			
A REPORTER: ARBUSTES			



No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant						
1.6.6	ARBUSTES *** Suivi position 1.6.5 *** Provenance des plantes : P.u.e.t.l. pce	119						
	Arbuste - Cornus mas - Hauteur 60-100 cm Fourniture d'un arbuste "Cornus mas" - hauteur 60-100 cm Provenance des plantes : P.u.e.t.l. pce				109				
	Arbuste - Cornus sanguina - Hauteur 60-100 cm Fourniture d'un arbuste "Cornus sanguina" - hauteur 60-100 cm Provenance des plantes : P.u.e.t.l. pce						400		
	Arbuste - Euonmus europaeus - Hauteur 60-100 cm Fourniture d'un arbuste "Euonmus europaeus" - hauteur 60-100 cm Provenance des plantes : P.u.e.t.l. pce								235
	Arbuste - Frangula alnus - Hauteur 60-100 cm Fourniture d'un arbuste "Frangula alnus" - hauteur 60-100 cm Provenance des plantes : P.u.e.t.l. pce									
Arbuste - Ligustrun vulgare - Hauteur 60-100 cm Fourniture d'un arbuste "Ligustrun vulgare" - hauteur 60-100 cm Provenance des plantes :								
A REPORTER: ARBUSTES										



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1.6.11	ARBUSTES *** Suivi position 1.6.10 *** P.u.e.t.l. pce	243	REPORT:
	Arbuste - Rhamnus cathartica - Hauteur 60-100 cm Fourniture d'un arbuste "Rhamnus cathartica" - hauteur 60-100 cm Provenance des plantes : P.u.e.t.l. pce	90
	Arbuste - Rosa canina - Hauteur 60-100 cm Fourniture d'un arbuste "Rosa canina" - hauteur 60-100 cm Provenance des plantes : P.u.e.t.l. pce	56
	Arbuste - Ribes nigrum - Hauteur 60-100 cm Fourniture d'un arbuste "Ribes nigrum" - hauteur 60-100 cm Provenance des plantes : P.u.e.t.l. pce	322
	Arbuste - Ribes rubrum - Hauteur 60-100 cm Fourniture d'un arbuste "Ribes rubrum" - hauteur 60-100 cm Provenance des plantes : P.u.e.t.l. pce	225
1.6.15	Arbuste - Sambucus nigra - Hauteur 60-100 cm Fourniture d'un arbuste "Sambucus nigra" - hauteur 60-100 cm Provenance des plantes : P.u.e.t.l. pce	35
A REPORTER: ARBUSTES			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	ARBUSTES		REPORT:
1.6.16	Arbuste - Sambucus racemosa - Hauteur 60-100 cm Fourniture d'un arbuste "Sambucus racemosa" - hauteur 60-100 cm Provenance des plantes : P.u.e.t.l. pce	18
1.6.17	Arbuste - Viburnum lantana - Hauteur 60-100 cm Fourniture d'un arbuste "Viburnum lantana" - hauteur 60-100 cm Provenance des plantes : P.u.e.t.l. pce	205
1.6.18	Travaux de plantation d'arbuste Travaux de plantation d'arbuste, comprenant : - le transport d'arbuste solitaire à pied d'œuvre, le déchargement par tous moyens au lieu de plantation, - l'excavation des trous de plantation en prévoyant un trou de dimension égale à 2,5 fois en tous sens la dimension de la motte, - la plantation d'arbuste proprement dite, - le remblaiement du trou de plantation, la terre provenant de l'excavation du même trou de plantation, ou l'apport en terre végétale enrichie de produits de décomposition, - l'arrosage copieux de l'arbuste après plantation, - la taille éventuelle de la couronne dans les règles de l'art, - l'égaisage soigné du sol, y compris l'enlèvement des mauvaises herbes, pierres et déchets de toutes sortes, - le chargement, le transport et le déchargement des mauvaises herbes, pierres et déchets de toutes sortes à une décharge ou un centre de recyclage. Les frais de dépôt et de décharge sont à inclure dans le prix unitaire, - le nettoyage du chantier après chaque intervention, - la garantie de reprise au printemps suivant et pendant les 2 prochaines années - toutes autres fournitures et prestations y afférentes. P.u.e.t.l. pce	2.294
1.6.19	Arrosage des plantes Arrosage, y compris la fourniture des tuyaux et autres accessoires nécessaires. La fourniture de l'eau est à charge du Jardinier. L'entreprise s'engage à effectuer des arrosages en quantité suffisante pour assurer une végétation optimale des plantations et ce quelques soient les conditions climatiques. Avant chaque arrosage, l'entreprise en informera la surveillance du chantier, au moins trois jours ouvrables à l'avance. Les travaux d'arrosage seront menés à une bonne fin d'une seule traite et ce			
A REPORTER: ARBUSTES			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	ARBUSTES *** Suivi position 1.6.19 *** rondement par une équipe constante. Le commettant et la surveillance des travaux se réservent le droit de demander des arrosages supplémentaires pour l'ensemble des surfaces ou une partie précise. Ces arrosages seront effectués et facturés aux conditions et prix de la présente offre. Aucune heure en régie ne sera accordée pour l'arrosage. Des hydrants et bouches d'incendies sont existantes sur le chantier ou aux abords immédiats. Surface indicative de plantes : 19817 m2 Passage maximum de mai à septembre : 2 fois par semaine La facturation sera faite en fonction des passages réels adaptés aux conditions climatiques. Prix par passage pour une durée de 3 ans. P.u.e.t.l. pass		REPORT:	
1.6.20	Entretien de finition des arbustes - 1 ans Entretien de finition pour un arbustes selon la norme DIN 18916, pendant une période de végétation (12 mois). Tournées d'entretien selon les besoins et les indications du maître d'ouvrage/du maître d'œuvre. La prestation comprend la taille d'entretien et d'élagage ainsi que l'élimination de la part de branches fines/faibles, la répartition des ramifications des plantes, la période de croissance et de floraison doivent être prises en compte à cet égard. Les travaux de taille doivent être effectués selon les indications de la pépinière fournisseur, max. 2 tailles/période de végétation. Les travaux comprennent la vérification de l'ancrage, vérification de la protection contre l'évaporation. La surveillance de l'état des plantations et le traitement adéquat en cas de maladie ou d'attaque par insectes est à comprendre. La pulvérisation des produits phyto-sanitaires est interdite. Les produits de traitement seront proposés à l'agrément du Maître de l'ouvrage (à comprendre dans le prix unitaire). L'enlèvement de la végétation étrangère, des débris et des pierres de diamètre de plus de 5 cm à l'intérieur de la surface de l'arbre ainsi que la taille à ras du sol des graminées au printemps, est comprise dans le prix. Le chargement, transport et déchargement des déchets de tailles et déchets de toutes sortes à une décharge ou un centre de recyclage. Les frais de dépôt et décharge sont à inclure dans le prix unitaire. Le prix forfaitaire est valable pour 2 passages d'entretien et par pièce. En cas de diminution ou d'augmentation du nombre d'entretiens, l'augmentation ou la diminution du prix forfaitaire est proportionnelle au nombre de passages d'entretien. P.f.e.t.l. fft	120
1.6.21	Entretien de finition des arbustes - 3 ans Entretien de finition pour un arbustes selon la norme DIN 18916, pendant une période de végétation (36 mois). Tournées d'entretien selon les besoins et les indications du maître d'ouvrage/du maître d'œuvre. La prestation comprend la taille d'entretien et d'élagage ainsi que l'élimination de la part de branches fines/faibles, la répartition des ramifications des plantes, la période de croissance et de floraison doivent être prises en compte à cet égard. Les travaux de taille doivent être effectués selon les indications de la pépinière fournisseur, max. 2 tailles/période de végétation. Les travaux comprennent la vérification de l'ancrage, vérification de la protection contre l'évaporation. La surveillance de l'état des plantations et le	1
A REPORTER: ARBUSTES			

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	ARBUSTES *** Suivi position 1.6.21 *** traitement adéquat en cas de maladie ou d'attaque par insectes est à comprendre. La pulvérisation des produits phyto-sanitaires est interdite. Les produits de traitement seront proposés à l'agrément du Maître de l'ouvrage (à comprendre dans le prix unitaire). L'enlèvement de la végétation étrangère, des débris et des pierres de diamètre de plus de 5 cm à l'intérieur de la surface de l'arbre ainsi que la taille à ras du sol des graminées au printemps, est comprise dans le prix. Le chargement, transport et déchargement des déchets de tailles et déchets de toutes sortes à une déchèterie ou un centre de recyclage. Les frais de dépôt et de décharge sont à inclure dans le prix unitaire. Le prix forfaitaire est valable pour 2 passages d'entretien et par pièce. En cas de diminution ou d'augmentation du nombre d'entretiens, l'augmentation ou la diminution du prix forfaitaire est proportionnelle au nombre de passages d'entretien. P.f.e.t.l. _____	fft	1	_____
TOTAL DE LA SECTION : ARBUSTES				



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1.7	ARBRES			
1.7.1	Terre végétale pour les surfaces de plantation - Ep 30 cm Mise en œuvre de terre végétale disponible sur site pour les surfaces de plantation sur une épaisseur de 30cm, terre végétale humifère pour les surfaces de végétation selon la norme DIN 18915, exempte de mauvaises herbes racinaires et d'autres substances étrangères et l'appliquer dans les surfaces de végétation: Épaisseur de couche (compacté) : pour les surfaces de plantation au moins 30 cm Inclinaison du terrain : plane à légèrement inclinée, exécution dans des surfaces individuelles avec des machines et du travail manuel. Ne pas compacter le sol sous l'effet de la charge propre des engins de pose au-delà du degré de compactage DPr 92 %. P.u.e.t.l. m2	6.665
1.7.2	Plateforme fine pour surface de plantation d'arbres Réalisation une plate-forme fine pour les surfaces de plantation, pente du terrain : plane à légèrement inclinée, écart admissible par rapport à la hauteur du terrain projeté: +/-2 cm, raccords avec des revêtements stabilisés= -0,02 m, y compris l'enlèvement des pierres, corps étrangers, mauvaises herbes et parties de plantes difficilement putrescibles (taille des pierres et corps étrangers à partir de 5 cm), exécution en différentes surfaces. Ne pas compacter le sol sous l'effet de la charge propre des engins de pose au-delà du degré de compactage DPr 92%. P.u.e.t.l. m2	6.665
1.7.3	Arbre Acer campestre - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Acer campestre 5x tr. abres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	1
1.7.4	Arbre Acer platanoides columnare - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Acer platanoides columnare 5x tr. abres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	41
A REPORTER: ARBRES			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	ARBRES		REPORT:
1.7.5	Arbre Acer platanoides columnare - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Acer platanoides columnare 5x tr. arbres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	6	(Option)
1.7.6	Arbre Betula pendula - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Betula pendula 5x tr. arbres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	14
1.7.7	Arbre Carpinus betulus - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Carpinus betulus 5x tr. arbres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	10
1.7.8	Arbre Fagus sylvatica - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Fagus sylvatica 5x tr. arbres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	23
1.7.9	Arbre Prunus avium - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Prunus avium 5x tr. arbres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	16
A REPORTER: ARBRES			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	ARBRES		REPORT:
1.7.10	Arbre Quercus petraea - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Quercus petraea 5x tr. arbres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	9
1.7.11	Arbre Quercus robur - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Quercus robur 5x tr. arbres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	39
1.7.12	Arbre Sorbus domestica - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Sorbus domestica 5x tr. arbres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	1
1.7.13	Arbre Sorbus torminalis - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Sorbus torminalis 5x tr. arbres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	2
1.7.14	Arbre Tilia cordata - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Tilia cordata 5x tr. arbres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	55
1.7.15	Arbre Tilia platyphyllos - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Tilia platyphyllos 5x tr. arbres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm			
A REPORTER: ARBRES			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	ARBRES *** Suivi position 1.7.15 *** Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	9	REPORT:
1.7.16	Arbre Ulmus glabra - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Ulmus glabra 5x tr. arbres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	1
1.7.17	Arbre Ulmus minor - Circonférence 16/18 cm Fourniture d'un arbre de type Ulmus glabra 5x tr. arbres tiges, en motte grillagée, circonférence 16/18 cm Provenance de l'arbre : P.u.e.t.l. pce	3
1.7.18	Travaux de plantation d'arbre solitaire Travaux de plantation d'arbre solitaire, comprenant : - le transport d'arbre solitaire à pied d'œuvre, le déchargement par tous moyens au lieu de plantation, - l'implantation et piquetage des positions d'arbres selon plan dwg - l'excavation des trous de plantation en prévoyant un trou de dimension égale à 2,5 fois en tous sens la dimension de la motte, - la plantation d'arbre solitaire proprement dite, - le remblaiement du trou de plantation avec l'apport en compost tamisé avec certification RAL ou similaire et équivalent et dépourvu de graines de mauvaises herbes, en mélange avec la terre végétale sur place - un échantillon est à soumettre au maître de l'ouvrage pour approbation. - mise en place d'une cuvette d'arrosage. - l'arrosage copieux de l'arbre solitaire après plantation, - la taille éventuelle de la couronne dans les règles de l'art, - l'égalisation soignée du sol, y compris l'enlèvement des mauvaises herbes, pierres et déchets de toutes sortes, - le chargement, le transport et le déchargement des mauvaises herbes, pierres et déchets de toutes sortes à une décharge ou un centre de recyclage. Les frais de dépôt et de décharge sont à inclure dans le prix unitaire, - le nettoyage du chantier après chaque intervention, - la garantie de reprise au printemps suivant et pendant les 3 prochaines années - toutes autres fournitures et prestations y afférentes.			
A REPORTER: ARBRES			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1.7.19	ARBRES *** Suivi position 1.7.18 *** P.u.e.t.l. pce	230	REPORT:
	Fixation d'arbre solitaire par tuteur triipode en bois non traité Fourniture et fixation d'un système d'ancrage aérien. - 3 piquets tuteurs (d'une hauteur en rapport avec celle de l'arbre) idéalement mis en place avant l'installation de l'arbre dans son trou de plantation, afin de ne pas blesser les racines. Il doivent pénétrer dans le sol dur. Placés droit, reliés par une planchette demi rond, du côté des vents dominants, pour limiter les frottements du tronc. - en bois traité imputrescible, - 3 fixations en liens souples non blessantes (collier ou attache en 8, avec un morceau de chiffon ou de chambre à air entre le tronc et le lien, ou colliers en caoutchouc) : le tuteur ne doit pas empêcher ou même ralentir la croissance de l'arbre (lanière ou collier en caoutchouc). - élément de répartition de pression constitué d'un triangle en chevrons de bois dont la dimension est à adapter à la taille de l'arbre, - réglage à la verticalité de l'arbre, - les ajustements et remises en tension jusqu'à la réception, - tout terrassement complémentaire nécessaire, - toutes autres fournitures et prestations y afférentes. Le type d'ancrage sera proposé à l'agrément du Maître de l'ouvrage Type d'ancrage proposé : P.u.e.t.l. pce	230
	1.7.20 Peinture de protection des troncs Fourniture et mise en place de peinture pour la protection des troncs d'arbre, composé d'un mélange pâteux de composants inorganiques et organiques pour la protection contre les radiations, de la base du tronc jusqu'à la naissance de la couronne des arbres nouvellement plantés, conformément au mode d'emploi, y compris le nettoyage du tronc selon prescription du fournisseur et la couche d'apprêt. Efficacité jusqu'à 5 ans. Marque et type proposé : P.u.e.t.l. pce	230
1.7.21	Arrosage arbres Arrosage, y compris la fourniture des tuyaux et autres accessoires nécessaires. La fourniture de l'eau est à charge du jardinier L'entreprise s'engage à effectuer des arrosages en quantité suffisante pour assurer une végétation optimale des plantations et ce quelques soient les conditions climatiques. Avant chaque arrosage, l'entreprise en informera la surveillance du chantier, au moins trois jours ouvrables à l'avance. Les travaux d'arrosage seront menés à une bonne fin d'une seule traite et ce rondement par une équipe constante. Le commettant et la surveillance des travaux se réservent le droit de demander des arrosages supplémentaires pour l'ensemble des surfaces ou			
A REPORTER: ARBRES			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	ARBRES *** Suivi position 1.7.21 *** une partie précise. Ces arrosages seront effectués et facturés aux conditions et prix de la présente offre. Aucune heure en régie ne sera accordée pour l'arrosage. Des hydrants et bouches d'incendies sont existantes sur le chantier ou aux abords immédiats. Nombre d'arbre : 213 pces Passage de mai à septembre : minimum 1 fois par semaine et plus en fonction des conditions climatiques Prix pour une durée de 1 an. P.u.e.t.l. an	3	REPORT:
1.7.22	Entretien de finition des arbres - 1 ans Entretien de finition pour un arbre solitaire selon la norme DIN 18916, pendant une période de végétation (12 mois). Tournées d'entretien selon les besoins et les indications du maître d'ouvrage/du maître d'œuvre. La prestation comprend la taille d'entretien et d'élagage ainsi que l'élimination de la part de branches fines/faibles, la période de croissance et de floraison doivent être prises en compte à cet égard. Les travaux de taille doivent être effectués selon les indications de la pépinière fournisseur, max. 2 tailles/période de végétation. Les travaux comprennent la vérification de l'ancrage, vérification de la protection contre l'évaporation. La surveillance de l'état des plantations et le traitement adéquat en cas de maladie ou d'attaque par insectes est à comprendre. La pulvérisation des produits phyto-sanitaires est interdite. Les produits de traitement seront proposés à l'agrément du Maître de l'ouvrage (à comprendre dans le prix unitaire). L'enlèvement de la végétation étrangère, des débris et des pierres de diamètre de plus de 5 cm à l'intérieur de la surface de l'arbre est comprise dans le prix. Le chargement, transport et déchargement des déchets de tailles et déchets de toutes sortes à une décharge ou un centre de recyclage. Les frais de dépôt et décharge sont à inclure dans le prix unitaire. Le prix forfaitaire est valable pour 2 passages d'entretien et par pièce. En cas de diminution ou d'augmentation du nombre d'entretiens, l'augmentation ou la diminution du prix forfaitaire est proportionnelle au nombre de passages d'entretien. P.f.e.t.l. ftt	1
1.7.23	Entretien de finition des arbres - 3 ans Entretien de finition pour un arbre solitaire selon la norme DIN 18916, pendant une période de végétation (36 mois). Tournées d'entretien selon les besoins et les indications du maître d'ouvrage/du maître d'œuvre. La prestation comprend la taille d'entretien et d'élagage ainsi que l'élimination de la part de branches fines/faibles, la période de croissance et de floraison doivent être prises en compte à cet égard. Les travaux de taille doivent être effectués selon les indications de la pépinière fournisseur, max. 2 tailles/période de végétation. Les travaux comprennent la vérification de l'ancrage, vérification de la protection contre l'évaporation. La surveillance de l'état des plantations et le traitement adéquat en cas de maladie ou d'attaque par insectes est à comprendre. La pulvérisation des produits phyto-sanitaires est interdite. Les produits de traitement seront proposés à l'agrément du Maître de l'ouvrage (à comprendre dans le prix unitaire). L'enlèvement de la végétation étrangère, des débris et des pierres de diamètre de plus de 5 cm à l'intérieur de la surface de l'arbre est comprise dans le prix. Le chargement, transport et déchargement des déchets de tailles et déchets de toutes sortes			
A REPORTER: ARBRES			

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	<div>ARBRES</div> <div>*** Suivi position 1.7.23 ***</div> <div>à une décharge ou un centre de recyclage. Les frais de dépôt et décharge sont à inclure dans le prix unitaire. Le prix forfaitaire est valable pour 2 passages d'entretien et par pièce. En cas de diminution ou d'augmentation du nombre d'entretiens, l'augmentation ou la diminution du prix forfaitaire est proportionnelle au nombre de passages d'entretien.</div> <div>P.f.e.t.l.</div> <div>fft</div>	1	REPORT:
TOTAL DE LA SECTION : ARBRES				



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
1.8	REGIE Dans les heures de régie des positions ci-après, les prestations pour la surveillance, transport, et engin ou outil de travail sont à inclure dans les prix unitaires. D'autre part les prix ci-dessous renseignés devront comprendre les salaires, primes, impôts, frais généraux, etc... Ils s'appliquent à l'heure de travail effectif. Conformément aux directives du Ministère des Travaux Publics, les prix minima pour les travaux en régies applicables aux marchés publics sont à respecter. Aucune prestation en régie ne sera acceptée sans accord préalable et écrite de la direction de chantier (sur base de demandes écrites précisant la nature et l'envergure des prestations envisagées introduites par l'entrepreneur). Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine qui peuvent être légalement travaillés, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés. On en compte 6 par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi).			
1.8.1	Heures de chef d'équipe P.u.e.t.l. hrs	20
1.8.2	Heures de jardinier P.u.e.t.l. hrs	20
1.8.3	Supplément pour travail uniquement hors jours ouvrables (chef équipe) P.u.e.t.l. hrs	8
1.8.4	Supplément pour travail uniquement hors jours ouvrables (jardinier) P.u.e.t.l. hrs	8
1.8.5	Heures d'ouvrier qualifié P.u.e.t.l. hrs	20
1.8.6	Heures de manoeuvre P.u.e.t.l. hrs	20
A REPORTER: REGIE			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

BORDEREAU DES PRIX

No Pos.	Description	Quant.	Prix Un.	Montant
	REGIE		REPORT:
1.8.7	Heure de camionnette			
	P.u.e.t.l. hrs	8
1.8.8	Location de pelle mécanique de godet inférieure à 1000L			
	P.u.e.t.l. hrs	8
1.8.9	Heure de camion de charge utile 5 à 10 to			
	P.u.e.t.l. hrs	8
TOTAL DE LA SECTION : REGIE			



Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

RECAPITULATION

No Pos.	Description	Somme niv.3	Somme niv.2	Somme Section
1	PLANTATIONS		
1.1	INSTALLATION DE CHANTIER		
1.2	ZONE FOSSE		
1.3	BANDE FLEURIE		
1.4	BERGE		
1.5	FOND BASSIN		
1.6	ARBUSTES		
1.7	ARBRES		
1.8	REGIE		
				TOTAL HTVA :
				TVA : 17% :
				TOTAL TVAC :

TOTAL GENERAL HORS TVA EN TOUTES LETTRES :

.....

.....

TVA :

TOTAL GENERAL TVA COMPRISE :

.....

.....

Dressé à, le
(cachet et signature)

NOM(S), PRENOM(S) et FONCTION(S) DU(ou DES) SIGNATAIRE(S) :
(cachet et signature)



FEUILLE DE RECTIFICATION
Devis estimatif détaillé
22840A-AEXT1-ZAMID

Page	Position et Descriptif	Lire	Au lieu de
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., le

.....

Signature et cachet

NOTE IMPORTANTE:

Dans le cas où il n'y a pas de rectifications à effectuer, l'entrepreneur doit inscrire sur cette page la mention "NEANT".
En cas de contestation, les redressement opérés sur la présente feuille font foi.

Certifié exact : le / /, à