

Etat	Intitulé sur carte	Luref X	Luref Y	Altitude au sol	Type	Hauteur de moyeu (m)	Puissance nominale (MW)	Commune
en procédure EIE OEKOSTROUM EESCHPELT BÄREL	1	54720.26	112751.67	460.57	Enercon E-175 Nordex N-175	162 179	6 6.8	Lac de la Haute Sûre
	2	55403.93	112090.71	436.19	Enercon E-175 Nordex N-175	162 179	6 6.8	Lac de la Haute Sûre
	3	56535.47	112063.91	434.13	Enercon E-175 Nordex N-175	162 179	6 6.8	Winseler
	4	57436.78	111910.65	467.93	Enercon E-175 Nordex N-175	162 179	6 6.8	Winseler
	5	60748.63	111568.87	468.00	Enercon E-175 Nordex N-175	162 179	6 6.8	Lac de la Haute Sûre
Commodo Schuler Energies Renouvelables	1	61257	113185	493	Nordex N117 TES	134	3.6	Wiltz
Commodo Wandrad Donkels	1	56708.36	114065.26	429	Enercon E-175 Nordex N-175	162 179	6 6.8	Winseler
Commodo OEKOSTROUM ËNSBER	1	58725.32	105922.65	483	Enercon E-138 EP3 E3 Nordex N149 5X	160 164	4.26 5.7	Esch-sur-Sûre
en procédure EIE PW34	EOL 1	56194	117936	507	Enercon E175 EP5 TES Nordex N175 6X TES	162 179	6 6.8	Wincrage
	EOL 2	58784	117640	495	Enercon E175 EP5 TES Nordex N175 6X TES	162 179	6 6.8	Winseler
	EOL 3	59781	117185	462	Enercon E175 EP5 TES Nordex N175 6X TES	162 179	6 6.8	Winseler
	EOL 4	57185	114810	478	Enercon E175 EP5 TES Nordex N175 6X TES	162 179	6 6.8	Winseler
	EOL 5	56450	114032	437	Enercon E175 EP5 TES Nordex N175 6X TES	162 179	6 6.8	Winseler
	EOL 6	59255	113172	485	Enercon E175 EP5 TES Nordex N175 6X TES	162 179	6 6.8	Winseler
	EOL 7	57397	111855	468	Enercon E175 EP5 TES Nordex N175 6X TES	162 179	6 6.8	Winseler
Commodo Wandpark Eschduerf SA	1	61578	106613	479	Enercon E-175 EP5	162	6	Esch-sur-Sûre
En procédure EIE Windpark Harel-Walter-Eeschpelt SOLER S.A	3	51570	112690	498	Enercon E-138 EP3 E3	160	4.26	Lac de la Haute Sûre
En procédure commodo Windpark Harel-Walter-Eeschpelt SOLER S.A	5	54791	113656	484	Enercon E-138 EP3 E3	160	4.26	Winseler
en procédure EIE OEKOSTROUM WAARK NORD	1	63729.08	103792.75	488	Enercon E-160 Nordex N-163	166 164	5.56 6.8	Groussbus-Wal
	2	66980.83	103259.45	423	Enercon E-175 Nordex N-175	162 179	6 6.8	Esch-sur-Sûre
	3	65838.89	102563.76	442	Enercon E-175 Nordex N-175	162 179	6 6.8	Groussbus-Wal
	4	68149.46	101185.02	357	Enercon E-175 Nordex N-175	162 179	6 6.8	Mertzig
	5	65488.24	100820.02	409	Enercon E-175 Nordex N-175	162 179	6 6.8	Groussbus-Wal
	6	66497.31	100487.64	394	Enercon E-175 Nordex N-175	162 179	6 6.8	Mertzig
	7	63673.46	100034.88	423	Enercon E-175 Nordex N-175	162 179	6 6.8	Groussbus-Wal
Autorisée	1	62500	119427.5	495	Siemens Gamesa SG 6.0-155	165	6	Wincrange
	2	62848	119110	507	Siemens Gamesa SG 3.465-132	134	3.465	Wiltz
	3	63636.5	119230	470	Siemens Gamesa SG 6.0-155	165	6	Wiltz
	4	62330	119172	510	Nordex N149.5X	164	5.5	Wiltz
	5	62812	118663	501	Nordex N149.5X	164	5.5	Wiltz
	6	59906	121521	495	Enercon E138 EP3 E2 Nordex N149,5X STE	160 164	4.2 5.7	Wincrange
	7	58714	120884	481	Enercon E138 EP3 E2 Nordex N149,5X STE	160 164	4.2 5.7	Wincrange
Existante	1	59199	121054	482	Enercon E-115 EP3 E3	149	2.92	Wincrange
	2	61912.01	112654.91	498	Enercon E-115	135	3	Wiltz
	3	63516.56	112598.37	469	Enercon E-115	135	3	Wiltz
	4	64672.95	110711.96	484	Enercon E-115	135	3	Goesdorf
	5	67775.98	112347.99	440	Enercon E-115	135	3	Goesdorf
	6	58010.49	119208.34	493	Nordex N131 STE	134	3.3	Wincrange
	7	58456.13	119063.5	491	Nordex N131 STE	134	3.3	Wincrange
	8	58180.01	118663.94	482	Nordex N131 STE	134	3.3	Wincrange
	9	57532.06	118744.47	476	Nordex N131 STE	134	3.3	Wincrange
	10	67129.99	106685.05	501	Enercon E138 EP3 E2 TES	160	4.2	Esch-sur-Sûre
	11	68778.97	107339.99	500	Enercon E138 EP3 E2 TES	160	4.2	Esch-sur-Sûre
	12	69124.02	106471.02	502	Enercon E138 EP3 E2 TES	160	4.2	Bourscheid
	13	69380.58	105702.89	491	Enercon E138 EP3 E2 TES	160	4.2	Bourscheid
	14	69611.2	104891.47	477	Siemens SWT3.2-113	142.5	3.2	Feulen
En Belgique	1	55391.55	120228.88		Nordex N131 3900	114	3,9	Parc Benonchamps
	2	54859.78	120617.88		Nordex N131 3900	114	3,9	Parc Benonchamps
	3	54321.71	120084.72		Nordex N131 3900	114	3,9	Parc Benonchamps
	4	54758.46	119820.07		Nordex N175 6X 6800	142	6,8	Parc Benonchamps
	5	46871.13	116070.57		Nordex N175 6X 6800	142	6,8	Parc Remoifosse
	6	46682.17	115536.97		Nordex N175 6X 6800	142	6,8	Parc Remoifosse
	7	46478.57	115018.72		Nordex N175 6X 6800	142	6,8	Parc Remoifosse
	8	46340.17	114383.86		Nordex N175 6X 6800	142	6,8	Parc Remoifosse
	9	47025.65	113898.13		Nordex N175 6X 6800	142	6,8	Parc Remoifosse
	10	51051.02	115016.17		Enercon E-175 EP5 6000	162	6	parc Wardin
	11	51500.82	115208.35		Enercon E-175 EP5 6000	162	6	parc Wardin
	12	52531.79	115565.53		Enercon E-175 EP5 6000	162	6	parc Wardin
	13	51634.30	114771.98		Enercon E-175 EP5 6000	162	6	parc Wardin
	14	52053.04	115334.03		Enercon E-175 EP5 6000	162	6	parc Wardin
	15	52958.37	115625.23		Enercon E-175 EP5 6000	162	6	parc Wardin

Légende

- Eolienne OEKOSTROUM EESCHPELT BÄREL en procédure EIE
- Eolienne Schuler Energies Renouvelables Commodo
- Eolienne Wandrad Donkels commodo
- Eolienne OEKOSTROUM ËNSBER commodo
- Eolienne PW34 en procédure EIE
- Eolienne Windpark Eschduerf commodo
- Eolienne Windpark Harel-Walter-Eeschpelt en procédure EIE
- Eolienne OEKOSTROUM WAARK NORD en procédure EIE
- Eolienne autorisée
- Eolienne existante
- Eolienne en Belgique
- Zone d'étude (rayon: 10km)

SCÉNARIO 3

Situation

Projet éolien OEKOSTROUM EESCHPELT-BÄREL

Carte Nr :	3
Échelle :	1/67000
Date :	Janvier 2025
Dressé par :	HAG
Source(s) : Google satellite	

Eoliennes en procédure et éoliennes avoisinantes

EMCA DEVELOPMENT · INVESTISSEMENTS · MANAGEMENT

11, Rue principale L-6557 Dickweiler
+352 2674313610
info@oekostroum.lu