

# Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

## Parcelle recherchée

Colmar-Berg, Colmar(D), 622 / 2275



# Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

## Légende:

### SPC



Autre



Décharge



Remblai



Réservoir à Mazout

### SCA



En cours d'assainissement



Nécessitant une intervention



Restriction



Sans restriction



site recherche



Communes

# Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

## La base de données CASIPO

La base de données CASIPO fait la distinction entre les surfaces SPC (sites potentiellement contaminés) et les surfaces SCA (sites contaminés ou assainis).

## Le cadastre des sites potentiellement contaminés (SPC)

Sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'informations relatives à une utilisation historique du site suite à laquelle une contamination du sol ne peut pas être exclue. Une entrée comme SPC ne veut pas nécessairement dire que le site est pollué. Les sites qui sont repris dans la base CASIPO restent dans la base même si une étude analytique prouve l'absence de contamination. Dans certains cas, une étude historique réalisée par un organisme agréé peut suffire pour prouver que le site n'est pas contaminé.

Dès qu'une étude analytique est à disposition de l'Administration de l'environnement, le site est également repris dans le cadastre des sites contaminés ou assainis.

## Le cadastre des sites contaminés ou assainis (SCA)

Ce cadastre reprend tous les sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'une étude analytique qui définit les concentrations en polluants dans le sol. Il informe donc sur le réel état de contamination (ou non-contamination du site) et contient également des informations en relation avec d'éventuels assainissements qui ont eu lieu sur le site.

La classification des sites SCA se fait selon la matrice suivante:

- sans restriction: Site sur lequel l'étude historique a écarté tout risque de pollution du sol et sous-sol ou site sur lequel l'étude de sol n'a pas mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02),
- à restriction: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02), mais où l'affectation ne requiert pas d'assainissement. Il est recommandé de réaliser une étude supplémentaire dans le cas où la documentation existante n'est pas suffisante et où des excavations sont prévues ou dans le cas où l'affectation devient plus sensible,
- nécessitant une intervention: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02) et pour lequel les futures démarches seront à évaluer au cas par cas,
- en cours d'assainissement: Site sur lequel des travaux d'assainissement sont en cours.

# Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

## Sites potentiellement contaminés concernés

### (17): SPC/04/0733/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/04/0733/VER
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/16/0093
Surface (ha)	0.13
Description	Tank Farm
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Dossiers DEC	1/97/0311 1/14/0550 1/17/0452 Cessation d'activité
Historique	1949 - inconnu: 28-Autres Industries 1970 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 2004 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon inconnu - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon inconnu - 1997: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon inconnu - 1997: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon
Commentaire	- Avril 2016: traces d'huiles sur Attert

### (18): SPC/20/0458/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/20/0458/VER
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Surface (ha)	17.56
Description	Fabrication de pneus
Historique	1949 - inconnu: 28-Autres Industries

### (19): SPC/04/0823/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/04/0823/VER
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/04/0046
Surface (ha)	0.06
Description	Réservoirs Huiles Lourdes (Chauffage)
Historique	1949 - inconnu: 28-Autres Industries 1996 - 2001: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit



## Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

	de test, Commerce de charbon inconnu - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon
--	--

### (20): SPC/04/0826/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/04/0826/VER
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Surface (ha)	0.16
Description	Dépôt
Historique	1949 - inconnu: 28-Autres Industries 1960 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon

### (21): SPC/04/1220/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/04/1220/VER
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Surface (ha)	0.09
Description	Dépôt huiles usagées + Teilreinigung
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Dossiers DEC	1/11/0017
Historique	1949 - inconnu: 28-Autres Industries 1987 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon

### (22): SPC/04/1584/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/04/1584/VER
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Surface (ha)	0.18
Description	Dépôt Texine + station de pompage+ produits dangereux
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Dossiers DEC	1/11/0017
Historique	1949 - inconnu: 28-Autres Industries 2000 - inconnu: 32-Atelier métallique (>100m2) 1996 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 1953 - 2000: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon

### (23): SPC/04/0614/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/04/0614/VER

## Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Surface (ha)	0.02
Description	Atelier
Historique	2004 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 1949 - inconnu: 28-Autres Industries inconnu - 1990: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus

### (24): SPC/04/0400/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/04/0400/VER
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/04/0029
Surface (ha)	0.5
Description	Quai de déchargement + Dépôt déchets
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Dossiers DEC	1/97/0311
Historique	1949 - inconnu: 28-Autres Industries 1949 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon

### (25): SPC/04/0916/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/04/0916/VER
Adresse	SITE TIRE PLANT L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/16/0077
Surface (ha)	0.65
Description	Dépôt déchets métalliques + dépôt pneus
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Dossiers DEC	1/99/0194 1/97/0311 1/98/0144 1/00/0255 1/12/0098 3B/16/0040 assainissement 3B/16/0040 assainissement
Historique	2004 - 2016: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 1949 - inconnu: 28-Autres Industries
Commentaire	- 2016: Projet Extension Earth Mover 11.06.2018 Rapport final état des lieux - SolEtude

## Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

### (26): SPC/11/0035/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/11/0035/VER
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/11/0022
Surface (ha)	0
Description	Accident
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Dossiers DEC	1/97/0311
Historique	inconnu - inconnu: 28-Autres Industries inconnu - inconnu: 1-Accident avec des substances potentiellement polluantes inconnu - inconnu: 7-Commerce de combustible liquide, dépôt pétrolier
Commentaire	Accident zone des pompes à fuel

### (27): SPC/19/0144/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/19/0144/VER
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Surface (ha)	1.25
Description	Incendie
Historique	1973 - 1973: 1-Accident avec des substances potentiellement polluantes

### (28): SPC/04/1974/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/04/1974/VER
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/04/0105
Surface (ha)	0.32
Description	Cogénération
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Dossiers DEC	1/97/0311
Historique	1949 - inconnu: 28-Autres Industries 1950 - inconnu: 9-Usine électrique inconnu - inconnu: 5-Réservoir souterrain d'hydrocarbures

### (29): SPC/04/0197/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/04/0197/VER
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/04/0014

## Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Surface (ha)	0.01
Description	Atelier Cogénération
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Dossiers DEC	1/99/0197 1/05/0439
Historique	inconnu - 1995: 18-Atelier de réparation, rechapage de pneus 1949 - inconnu: 28-Autres Industries

### (30): SPC/04/1793/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/04/1793/VER
Adresse	N 7C COLMAR
Type	Remblai
Surface (ha)	4.81
Description	Remblai + Concasseur
Dossiers DEC	1/97/0069/510005/101 1/06/0556
Historique	1970 - 1985: 14-Remblai 1970 - 1970: 31-Génie civil, construction, carrière, travail de la pierre (>100m2) 1998 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon 1998 - inconnu: 31-Génie civil, construction, carrière, travail de la pierre (>100m2)

### (31): SPC/04/0021/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/04/0021/VER
Adresse	AV. GORDON SMITH L-7740 COLMAR-BERG
Type	Autre
Surface (ha)	1.46
Description	Fonderie
Historique	1949 - inconnu: 28-Autres Industries 1655 - 1900: 24-Siderurgie 1826 - 1917: 32-Atelier métallique (>100m2) 1920 - 1940: 32-Atelier métallique (>100m2) 1921 - 1928: 31-Génie civil, construction, carrière, travail de la pierre (>100m2) 1826 - 1917: 30-Scierie et menuiserie (>100 m2) 1920 - 1920: 32-Atelier métallique (>100m2)



## Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

### (32): SPC/04/0893/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/04/0893/VER
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/16/0088
Surface (ha)	6.69
Description	Fabrique
Dossiers SSC	SC/XX/0234\☺nSC/XX/0295
Dossiers DEC	112-145/96 1/00/0255 1/97/0311 1/98/0144 1/99/0194
Historique	1949 - inconnu: 28-Autres Industries

### (33): SPC/16/0079/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/16/0079/VER
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/16/0091
Surface (ha)	0
Description	Transformateur
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Dossiers DEC	1/08/0382
Historique	1972 - 2009: 10-Transformateurs 2009 - inconnu: 10-Transformateurs
Commentaire	- Rapport d'intervention SolEtude 18.05.2009

### (34): SPC/04/1937/VER

Attribut	Valeur
Surface	SPC/04/1937/VER
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Autre
Site(s) lié(s)	SCA/04/0102
Surface (ha)	0.04
Description	Aire ravitaillement
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Dossiers DEC	1/97/0311
Historique	1949 - inconnu: 28-Autres Industries

# Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

## Sites contaminés assainis concernés

### (0): SCA/16/0093

Attribut	Valeur
Surface	SCA/16/0093
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.13
Description	Tank Farm
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Dossiers DEC	1/97/0311 1/14/0550 1/17/0452 Cessation d'activité
Commentaire	- Avril 2016: traces d'huiles sur Attert - Rapport d'investigation SolEtude 29.06.2016 - Concentration en HC élevées dans sous-sol et eaux souterraines 10.08.2017 Déclaration cessation d'activités - ProSolut

### (1): SCA/16/0092

Attribut	Valeur
Surface	SCA/16/0092
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.01
Description	Assainissement
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Niveau ass.	Niveau 2
Méthode	Excavation traitement hors site
Contamination résiduelle	Oui
Dossiers DEC	1/11/0204 1/97/0311
Commentaire	- Assainissement en 2013 - Enlèvement des terres jusqu'à une profondeur de 1.1 m - Confinement des deux parois latérales et paroi est par mur en béton

### (2): SCA/04/0046

Attribut	Valeur
Surface	SCA/04/0046
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.06

## Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Description	Réservoirs Huiles lourdes
-------------	---------------------------

### (3): SCA/16/0078

Attribut	Valeur
Surface	SCA/16/0078
Adresse	SITE TIRE PLANT L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.11
Description	Dépôt déchets métalliques + dépôt pneus
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Niveau ass.	Niveau 3
Méthode	Excavation traitement hors site
Dossiers DEC	1/00/0255 1/99/0194 1/98/0144 1/97/0311 3B/16/0040 assainissement
Commentaire	- 2016: Projet Extension Earth Mover - Rapport SolEtude 30.05.2016: Zone B concentrations élevées (> OPW3) en HC et HAP (profondeur +/- 1.35 m) 11.06.2018 Rapport final état des lieux - SolEtude Assaini oSW3 sauf C12 (couche de liaison sous asphalte)

### (4): SCA/16/0090

Attribut	Valeur
Surface	SCA/16/0090
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.01
Description	Lab A (tests pneus)
Dossiers SSC	SC/XX/0234\ © nSC/XX/0295
Dossiers DEC	1/97/0311 112-145/96 1/00/0255 1/99/0194 1/98/0144
Commentaire	- Rapport d'études SolEtude 31.07.2014: fortes concentrations en HAP dans revêtement bitumineux noir qui recouvre une dalle en béton - pas d'informations si la dalle a été enlevée

### (5): SCA/04/0029

Attribut	Valeur
----------	--------

## Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Surface	SCA/04/0029
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.5
Description	Quai de déchargement + Dépôt déchets
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Dossiers DEC	1/97/0311
Commentaire	- Etude SolEtude et ITU: 2 forages; dans un des deus forages concentrations en HC > OPW2 - Pas d'assainissement planifié

### (6): SCA/16/0087

Attribut	Valeur
Surface	SCA/16/0087
Adresse	SITE TIRE PLANT L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.18
Description	Dépôt déchets métalliques + dépôt pneu Earthmover 7
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Niveau ass.	Niveau 2
Méthode	Excavation traitement hors site
Dossiers DEC	1/12/0098 1/00/0255 1/98/0144 1/97/0311 1/99/0194
Commentaire	- Rapport d'assainissement Phase I: SolEtude 07/09/2012 - reste une légère contamination ponctuelle en HAP11-16 après assainissement

### (7): SCA/16/0077

Attribut	Valeur
Surface	SCA/16/0077
Adresse	SITE TIRE PLANT L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.15
Description	Dépôt déchets métalliques + dépôt pneus
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Niveau ass.	Niveau 3
Méthode	Excavation traitement hors site
Dossiers DEC	1/99/0194 1/98/0144

## Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

	1/00/0255 1/97/0311 3B/16/0040 assainissement
Commentaire	- 2016: Projet Extension Earth Mover - Rapport SolEtude 30.05.2016: Zone A concentrations élevées (> OPW3) en HC et HAP (profondeur +/- 0,85 m) 11.06.2018 Rapport final état des lieux - SolEtude assaini oSW3

### (8): SCA/11/0022

Attribut	Valeur
Surface	SCA/11/0022
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0
Description	Accident
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Niveau ass.	Niveau 2
Méthode	Excavation traitement hors site
Contamination résiduelle	Oui
Dossiers DEC	1/97/0311
Commentaire	Accident zone des pompes à fuel, réf 15-023-1-04 - Enlèvement de terres contaminées - Restent fortes contaminations en HC dans sol et eaux souterraines (huile lourde) - Installation d'un puits avec pompe dans cave du bâtiment adjacent - onitoring der eaux souterraines

### (9): SCA/04/0105

Attribut	Valeur
Surface	SCA/04/0105
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.32
Description	Cogénération
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Méthode	Sécurisation
Dossiers DEC	1/97/0311
Commentaire	- Sous bâtiments couche huile lourde dans eaux souterraines - Dans cave puits avec pompe - Monitoring des euax souterraines

### (10): SCA/16/0089

Attribut	Valeur
----------	--------



## Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Surface	SCA/16/0089
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.04
Description	Aire de déchargement + Dépôt déchets Banburry 7
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Niveau ass.	Niveau 2
Méthode	Excavation traitement hors site
Contamination résiduelle	Aucune
Dossiers DEC	1/08/0348 1/08/03982 1/09/0396
Commentaire	- Rapport d'études Soletude (Rußlager) 07.09.2008 - Zertifizierung WPW 30.06.2014

### (11): SCA/04/0014

Attribut	Valeur
Surface	SCA/04/0014
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.01
Description	Atelier Cogénération
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Niveau ass.	Niveau 2
Méthode	Excavation traitement hors site
Contamination résiduelle	Oui
Dossiers DEC	1/99/0197
Commentaire	- travaux d'assainissement en 2010: restent contaminations ponctuelles en HC et HAP; sécurisation par mur en béton - Assainissement du sous-sol à l'arrière de la Centrale Electrique, SolEtude 05.02.2010 - Certification des travaux de dépollutions Luxcontrol 23.02.2010

### (12): SCA/15/2301

Attribut	Valeur
Surface	SCA/15/2301
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.06
Description	New Boilers Powerhouse
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Niveau ass.	Niveau 2
Méthode	Excavation traitement hors site

## Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Contamination résiduelle	Oui
Dossiers DEC	1/13/0338
Commentaire	- Etude Soletude 03.12.2013 - Assainissement rapport intermédiaire SolEtude 29.09.2013 - Assainissement 2014, restent contaminations ponctuelles HC, HAP et BTEX - mise en place d'une membrane HDPE

### (13): SCA/16/0091

Attribut	Valeur
Surface	SCA/16/0091
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0
Description	Transformateur
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Niveau ass.	Niveau 2
Méthode	Excavation traitement hors site
Contamination résiduelle	Oui
Dossiers DEC	1/08/0382
Commentaire	- Rapport d'intervention SolEtude 18.05.2009: enlèvement des terres jusqu'à une profondeur de 1.3 m. Concentrations murs fouille HC > OPW3. Fond de fouille concentrations en HC < OSW2

### (14): SCA/16/0088

Attribut	Valeur
Surface	SCA/16/0088
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.1
Description	Banbury 7
Dossiers SSC	SC/XX/0295\ ☺ nSC/XX/0234
Niveau ass.	Niveau 2
Méthode	Excavation traitement hors site
Contamination résiduelle	Aucune
Dossiers DEC	112-145/96 1/99/0194 1/00/0255 1/97/0311 1/98/0144 1/08/00348 1/09/0396 1/08/0382
Commentaire	- Rapport d'études SolEtude: Banbury 7,

## Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

	08.09.2008 - Zertifizierung: Zwischenbericht 1,2,3 - WPW Consult - Abschlussbericht WPW 30.06.2014 - Partie des nouvelles construction assaini sans contaminations ponctuelles - Enplacement grue: côté WN1: étendu exacte des terres polluées pas clair; pas de danger si surface reste intacte - Rapport fin d'assainissement SolEtude 04.11.2014
--	--

### (15): SCA/15/2302

Attribut	Valeur
Surface	SCA/15/2302
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.01
Description	New Boilers Powerhouse
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Niveau ass.	Niveau 2
Méthode	Excavation traitement hors site
Contamination résiduelle	Oui
Dossiers DEC	1/13/0338
Commentaire	- Assainissement 2014 - Restent contaminations ponctuelles - revêtement étanche

### (16): SCA/04/0102

Attribut	Valeur
Surface	SCA/04/0102
Adresse	L-7750 COLMAR-BERG
Type	Restriction
Surface (ha)	0.04
Description	Aire ravitaillement
Dossiers SSC	SC/XX/0234
Niveau ass.	Niveau 2
Méthode	Excavation traitement hors site
Contamination résiduelle	Oui
Commentaire	- Rapport final surveillance es travaux d'assainissement, Luxcontrol 08.06.1998: seuls les terres superficielles ont été enlevées. les contaminations profondes sont toujours en place - Monitoring des eaux souterraines

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Administration de l'environnement via [caddech@aev.etat.lu](mailto:caddech@aev.etat.lu)